

注意：切勿量度图纸尺寸施工，以标注尺寸为准。
本图内容未经设计院书面许可，不得用于其他地方。

注释： NOTES:

设计出图章/执业签章 STAMP

江苏省工程勘察设计出图专用章
张雷合创建筑设计（南京）有限公司
资质证书编号 A232060484
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至二0二三年九月三十日





1# 二层平面防火分区示意图

每层两个防火分区

图例： ★ 本防火分区内疏散口

疏散宽度、距离计算表

防火分区编号	防火分区面积	功能	户数	设计疏散宽度	喷淋	规定疏散距离(m)		设计疏散距离(m)		结论
						两个安全出口之间的疏散门	袋形走道两侧或尽端的疏散门	两个安全出口之间的疏散门	袋形走道两侧或尽端的疏散门	
防火分区1	1250.76	公寓	11	1.8m	有	37.5	2a+b≤37.5	13.74	2*11.47+14.48=37.42	满足
防火分区2	1250.76	公寓	9	1.8m	有	37.5	2a+b≤37.5	13.74	2*11.47+14.48=37.42	满足

南京长江都市建筑设计股份有限公司
NANJING CHANGJIANG URBAN ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

制 图	夏煜琛
设 计	夏煜琛
专业负责人	李欣
复 核	戚威
审 核	周璐
项目负责人	戚威 李欣
审 定	王畅
会签栏	
项目经理	
方案设计	
建 筑	
结 构	李均
给排水	姚永生
电 气	刘彩琴
暖 通	谷加雷

合作设计 CO-OPERATION

设 计 DESIGNED
项目负责人 PROJECT MGR.
审 定 VERIFIED

建设单位 CLIENT
河南省郑新人工智能有限公司

项目名称 PROJECT TITLE
中原科技城人工智能科技园

子项名称 SUB-PRO TITLE
1#

图 名 DWG TITLE
1# 二层平面图

项目编号 PROJECT NO.	2021-089		
出图日期 DATE	修改版本 REVISION	0	
2021.11	图纸编号 DWG NUMBER	建施-03-B	